

№	Наименование работ	Ед. из.	Кол-во	Материалы	Работы	Итого материалы	Итого работы	Итого
1	демонтаж обоев	м²	41,86	90,00	130,00	3 767,40	5 441,80	9 209,20
2	демонтаж отслаивающегося покрытия стен стен	м²	41,86	40,00	130,00	1 674,40	5 441,80	7 116,20
3	демонтаж напольного покрытия	м²	25,20	60,00	210,00	1 512,00	5 292,00	6 804,00
4	демонтаж плинтуса напольного	мп	14,58	170,00	100,00	2 478,60	1 458,00	3 936,60
5	демонтаж рамок розеток и выключателей	шт	7,00	0,00	120,00	0,00	840,00	840,00
6	грунтовка стен перед частичным ремонтом стен штукатурной смесью	м²	17,68	60,00	120,00	1 060,80	2 121,60	3 182,40
7	частичный ремонт стен штукатурной смесью	м²	17,68	450,00	500,00	7 956,00	8 840,00	16 796,00
8	грунтовка стен перед шпаклевкой	м²	41,86	60,00	130,00	2 511,60	5 441,80	7 953,40
9	шпаклевка стен в 1 слой под обои	м²	41,86	220,00	320,00	9 209,20	13 395,20	22 604,40
10	шлифовка стен	м²	41,86	140,00	150,00	5 860,40	6 279,00	12 139,40
11	грунтовка стен перед поклейкой обоев	м²	41,86	60,00	120,00	2 511,60	5 023,20	7 534,80
12	поклейка обоев	м²	41,86	390,00	600,00	16 325,40	25 116,00	41 441,40
13	грунтовка потолка	м²	25,20	60,00	130,00	1 512,00	3 276,00	4 788,00
14	покраска потолка	м²	25,20	320,00	450,00	8 064,00	11 340,00	19 404,00
15	монтаж линолеума на существующее покрытие	м²	25,20	430,00	550,00	10 836,00	13 860,00	24 696,00
16	монтаж нового напольного пластикового плинтуса	мп	14,58	45,00	210,00	656,10	3 061,80	3 717,90
17	монтаж новых розеток и выключателей с монтажом подрозетников	шт	7,00	780,00	970,00	5 460,00	6 790,00	12 250,00
18	частичная прокладка нового электрокабеля для монтажа розеток и выключателей	компл	1,00	3 180,00	2 800,00	3 180,00	2 800,00	5 980,00
19	монтаж потолочной люстры	шт	1,00	4 500,00	2 000,00	4 500,00	2 000,00	6 500,00
20	Прочее							
21	перемещение мебели по объекту	компл	1,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
22	Укрывные материалы	шт	1,00	7 900,00	4 500,00	7 900,00	4 500,00	12 400,00
23	Прочие расходные материалы	шт	1,00	9 697,55	0,00	9 697,55	0,00	9 697,55
24	Транспортные расходы	шт	1,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
25	Вывоз мусора с погрузкой и проносом	шт	1,00	17 000,00	5 000,00	17 000,00	5 000,00	22 000,00
26	Технологическая уборка помещений	шт	1,00	1 250,00	5 400,00	1 250,00	5 400,00	6 650,00
27	Доставка, подъем, пронос материала	шт	1,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
28	ВСЕГО					141 623,05	149 218,20	290 841,25
29	Накладные расходы 10%							29 084,13
30	ИТОГО							319 925,38